
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy z Filią w budynku przy ulicy Lotniczej 5 w Bielawie
ADRES INWESTYCJI : Ul. Lotnicza 5, 58-260 Bielawa
INWESTOR : Gmina Bielawa - Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie
ADRES INWESTORA : ul. Lotnicza 5, 58-260 Bielawa
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Bobiński
DATA OPRACOWANIA : 09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2020

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
-----	--------------	----	----

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 5 0307-05	Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył 6-12 mm ² Cu 12-20 mm ² Al zasilanie jednostek zew 6+6+15+20+33+38+40+40+42+60+60+78	m m	 438,000	
				RAZEM	438,000
2	KSNR 5 0307-06	Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył 12-24 mm ² Cu 20-40 mm ² Al zasilanie RK 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
3	KSNR 5 0304-04	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² podłoże betonowe 15	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000
4	KSNR 5 0304-04	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami kabelkowymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² podłoże z cegły połączenia jednostek zew. z wew. 62	m m	 62,000	
				RAZEM	62,000
5	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 14	pomiar . pomiar .	 14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar . pomiar .	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar . pomiar .	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 13	pomiar . pomiar .	 13,000	
				RAZEM	13,000
9	KNR 5-08 0401-01	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących montaż rozdzielnic RK 1	aparat . aparat	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KALKULA- CJA WŁAS- NA	Układanie karyt kablowych BAKS 100x50 w kanale 78	m m	 78,000	
				RAZEM	78,000